

# 御見積書

作成日: 2026年6月22日  
見積番号: EST-NAGATUTA-2026-06-22

【施主向け表示】

御客様  
日広工業 株式会社 様

工事区分  
新築（現調前概算）

工事名  
(仮称)横浜市緑区長津田七丁目新築工事 外構工事 VE案

消費税率  
10%

工事場所  
神奈川県横浜市緑区長津田七丁目

御見積金額（消費税込）

¥8,986,354

## ブロック積・縁石工事

#	品名	仕様	数量	単位	単価	金額
1	CBブロック積工 4段	基礎W450×t200 鉄筋D13-ダブル	61.15	m	¥24,100	¥1,473,715
2	CBブロック積工 3段	基礎W250×t150 鉄筋D13-シングル	55.09	m	¥17,600	¥969,584
3	縁石工	縁石 □100	24.13	m	¥4,600	¥110,998
ブロック積・縁石工事 小計						¥2,554,297

## 土間・舗装工事

#	品名	仕様	数量	単位	単価	金額
1	CO土間工	CO+RC=150+100 D10@200 タイル下地共	251.4	m2	¥12,400	¥3,117,360
2	二項道路アスファルト舗装	RC+AS=150+50	28.8	m2	¥11,300	¥325,440
3	玉砂利	t=50	2.4	m2	¥3,300	¥7,920
土間・舗装工事 小計						¥3,450,720

## 排水・側溝工事

#	品名	仕様	数量	単位	単価	金額
1	スリット側溝（カネソウ ステンレス VSMQ-1020）	L=1520 ステンレス製	4.03	m	¥41,600	¥167,648
2	U字溝 スチールグレーチング付き	T-2 スチールグレーチング	58.49	m	¥11,100	¥649,239
3	横断側溝 車出入り部	ボルト固定 横断側溝U300 スチールグレーチング	8.35	m	¥24,100	¥201,235
4	集水桝	φ300 防護蓋	2	箇所	¥32,500	¥65,000
5	分離桝	φ300×H511 樹脂製 / 格子蓋:φ300用 T-2 ダクタイル鋳鉄	2	箇所	¥28,600	¥57,200
排水・側溝工事 小計						¥1,140,322

## 外構金物工事

#	品名	仕様	数量	単位	単価	金額
1	コーナーガード (杉田エース CPL9020)	L=900 アルミ製	10	箇所	¥11,100	¥111,000
2	カーストッパー	PC製 600×120×120 接着固定	6	箇所	¥6,500	¥39,000
3	見切り材	SUS製 4mピース	15	m	¥4,600	¥69,000
4	盗難防止パイプ	SUS φ42.7 H300×L7000	1	本	¥62,400	¥62,400
外構金物工事 小計						¥281,400

直接工事費	¥7,426,739
管理費 (10.0%)	¥742,674
消費税	¥816,941
<b>御見積合計 (税込)</b>	<b>¥8,986,354</b>

### 特記事項

本見積書はOCRで自動抽出した数量を元に作成しました。実発注時は数量を現地確認してください。