

施工指示書

(仮称)横浜市緑区長津田七丁目新築工事 外構工事 VE案

施工範囲: A / B / C / D

作成日: 2026年6月22日

想定工期: 4 日

承認

図面 (施工範囲マークアップ)

図面PNG未添付
図面ビューアでPDFを読み込み、
キャプチャ後に再出力してください

施工範囲: A / B / C / D

【資材リスト】

品名	規格	数量	単位
ブロック	(分解ルール未登録)	61.15	m
残土処分	混合土	126	m3
排水	(分解ルール未登録)	58.49	m
密粒アスコン	13mm t=50	1.44	m3
路盤材	RC-40	2.88	m3

【機械リスト】

機械名	規格	日数	安全注意
アスファルトフィニッシャ	2.5m幅	0.5	交通誘導・防火対策 / 道路幅4m未満は小型機限定

【労務リスト】

職種	人工数	備考
普通作業員	24.83	土工, ブロック, 舗装, 排水
舗装工	2.3	舗装

安全注意

- 保護具 (ヘルメット・安全靴) の着用徹底
- ヘルメット・安全靴・保護メガネ

※本データはAI参考値です。最終判断は有資格者の確認を経てください。